REIKALAVIMAI PAGRINDO PARUOŠIMUI KELTUVUI

EVERT6501

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

- Betono kietumo klasė: C20/25
- Maksimalus nuolydis: ne daugiau 5mm
- Pagrindo stingimo laikotarpis: min. 20 dienų
- Pagrindo storis ne mažiau 150 mm

MONTAVIMO VIETA:

-Keltuvas skirtas montavimui tik uždaruose patalpose

- Visi išmatavimai pateikti milimetrais
- Minimalus patalpų aukštis 3800mm

* Montuotojams atvykus montuoti keltuvą, jei pagrindas neatitinka techninių reikalavimų, klientas padengia patirtas išlaidas.

REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJAI:

- 400 V maitinimas
-Kabelis 4x1.5 mm2
-Kabelio privedimas prie valdymo bloko
-Saugiklis C32





Su keltuvo montavimo sąlygomis bei reikalavimais supažindino:

Darbuotojas: .....

(vardas pavardė parašas)

Esu supažindintas su pagrindo keltuvui paruošimo reikalavimais, prisiimu atsakomybę atsiradusią dėl pagrindo neatitikimo techniniams reikalavimams *:

Klientas : .....

(vardas pavardė parašas)

UAB "Inter Cars Lietuva". Registracijos adresas: Titnago g.6, LT-02300 Vilnius.

Ofisas:
tel.: +370 5 249 10 72
faksas: +370 5 205 30 53

Finansai:
tel.: +370 5 249 10 73

Skambučių centras
tel.: +370 700 88288

Įregistruota LR įmonių rejestre, rejestro tvarkytoja: valstybės įmonė Registrų centras. Įmonės kodas 300594634, PVM mokėtojo kodas LT100002638514

www.intercars.lt | IC.biuras@intercars.lt